

COMUNE DI CAROSINO PROVINCIA DI TARANTO

**LAVORI DI MESSA A NORMA, IN SICUREZZA E DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLO
STADIO COMUNALE "ANTONIO MIGLIETTA"**

UBICAZIONE: STRADA PROVINCIALE N.81

PROGETTO ESECUTIVO



TAV. B

COMPUTO METRICO

SCALA -:-

DATA: GIUGNO 2018

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. ANTONIO DATTIS**

ING. ARCANGELO ABATEMATTEI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	CAMPO DA CALCIO (SpCat 1)							
1 / 1 IS.002.001.a	Preparazione del piano di posa campo di calcio Scavo generale di sbancamento sino alla profondità di cm. 40, incluso il carico sugli automezzi e il trasporto nell'ambito del cantiere.		105,00	65,00	0,210	1'433,25		
	SOMMANO mc					1'433,25	7,70	11'036,03
2 / 2 IS.005.002.a	Cordoli in cls Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li 2,00 di cemento per mc., confezionato con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste, dato in opera in fondazione per la esecuzione di sottocordoli delle dimensioni di cm. 0,40 x 0,20.					65,00		
	SOMMANO ml					65,00	11,18	726,70
3 / 3 IS.005.002.b	Cordoli in cls Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cemento vibrato, delle dimensioni di cm 10x25x100, posati su adeguata fondazione in cls, già predisposta, compreso l'onere del rinfiacco esterno.					65,00		
	SOMMANO ml					65,00	30,00	1'950,00
4 / 4 IS.002.001.b	Preparazione del piano di posa campo di calcio Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie, purchè esente da amianto, ... anamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con l'esclusione degli oneri di conferimento a discarica.		105,00	65,00	0,100	682,50		
	SOMMANO mc					682,50	11,00	7'507,50
5 / 5 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite					500,00		
	SOMMANO q.li					500,00	2,50	1'250,00
6 / 6 NP001	Esecuzione di drenaggio primario eseguito mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni drenanti a 180° del diametro Ø 160, compreso lo scavo in trincea, eseguito sul piano de ... zetto d'ispezione prima del collegamento fognario che deve essere delle dimensione di 100x100 cm diaframmato e sifonato.	2,00 2,00	105,00 65,00			210,00 130,00		
	SOMMANO ml					340,00	14,00	4'760,00
7 / 7	Preparazione del piano di posa campo di calcio							
	A RIPORTARE							27'230,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'230,23
IS.002.001.e	Risagomatura del piano esistente, verifica e successiva correzione dell'attuale piano con sbancamenti e riporti del materiale esistente drenata e un idoneo cassonetto per la posa dei successivi strati di inerti in spessore costante in ogni punto del campo.		105,00	65,00		6'825,00		
	SOMMANO mq					6'825,00	1,60	10'920,00
8 / 8 IS.002.004.b	Drenaggio perimetrale Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni interne 100x100 cm, con altezza interna variabile fino a 140 cm sifonato e diaframma classe C 250, il raccordo con la rete drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	346,00	346,00
9 / 9 IS.002.004.c	Drenaggio perimetrale Compenso a corpo per la realizzazione del collegamento dal pozzetto di raccolta della rete drenante perimetrale al canale di scolo esterno alla recinzione del campo di 1 metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm.					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
10 / 10 NP002	Drenaggio perimetrale Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, dimensione esterna cm. 16x16, completa di telaio e griglia in acciaio zincata del materiale di risulta, la griglia metallica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					350,00		
	SOMMANO ml					350,00	38,50	13'475,00
11 / 11 IS.002.006.a	Costruzione di impianto di irrigazione per campo di calcio Realizzazione di impianto di irrigazione con n. 8 irrigatori a scomparsa, 4 per ciascun lato, con gittata di m 38 per camera di irrigazione, la realizzazione di pozzi trivellati, e tutto quant'altro non espressamente specificato nelle precedenti descrizioni.					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
12 / 12 NP003	Rimozione arredi sportivi esistenti (porte e panchine) e rimontaggio degli stessi elementi incluso altresì l'onere del ripristino delle parti ammalorate e la fornitura e posa in opera di idonee protezioni come da regolamento FIGC-LND					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
13 / 13 NP004	Fornitura e posa in opera di geotessile da 45KN/m sul fondo dello scavo di n.p. 2 sbancamento e negli scavi a sezione delle tubazioni, sormontato							
	A RIPORTARE							84'971,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'971,23
	tra e telo di cm 30 .							
	drenaggio	2,00	105,00	65,00		6'825,00		
	drenaggio	2,00	105,00	2,00		420,00		
	drenaggio		65,00	2,00		260,00		
	drenaggio		950,00	0,97		921,50		
	SOMMANO m2					8'426,50	1,10	9'269,15
14 / 14 NP005	Fornitura e posa in opera del Manto in erba artificiale di colore verde, fibra poliolefinica ad alta tenacità monofilamento monoestruso ovvero fibrillata pretagliata, lubrificata ant ... L.N.D. - F.I.G.C. nonché alla Norma Europea DIN 18035-7 in materia di sicurezza ambientale. Altezza fibra da 45 a 60 mm.		105,00	65,00		6'825,00		
	SOMMANO m2					6'825,00	23,50	160'387,50
15 / 15 IS.002.002.b	Sottofondo omologato con drenaggio profondo con inerti Esecuzione di drenaggio inclinato secondario, realizzato come da elaborati di progetto e secondo le prescrizioni del Regolamento a discarica autorizzata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.					650,00		
	SOMMANO ml					650,00	10,85	7'052,50
16 / 16 NP006	Formazione di sottofondo dinamico, eseguito su predisposto cassonetto, mediante la fornitura e posa in opera di inerti puliti di cava, esenti da polveri, stesi in strati di spessore ... sere garantita dalla precisione nella stesura di spessori uniformi e costanti di ciascun strato in ogni punto del campo.		105,00	65,00		6'825,00 980,00		
	SOMMANO m2					7'805,00	5,50	42'927,50
17 / 17 IS.003.006.b	Recinzione di campo di calcetto Sopraelevazione della recinzione da m 2.20 a m 8.20 con rete in nylon rinforzato annodato, polietilene idrorepellente resistente ai raggi UV Ø mm 3. ... tendirete in acciaio Ø mm 5,00, completi di appositi tenditori zincati, tesati tra i pali dell'impianto d'illuminazione.	2,00	65,00		6,000	780,00		
	SOMMANO mq					780,00	4,00	3'120,00
18 / 18 IS.003.007.b	Impianto elettrico di illuminazione campo Fornitura in opera di palo zincato e rastremato, Ø base mm 220, Ø testata mm 114, spessore mm 5.0, altezza totale m. 10.00 (altezza fuori ... alloggiato su palo in ferro, già predisposto, compreso l'opere della realizzazione della necessaria staffa di raccordo.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	665,00	5'320,00
19 / 19 NP007	Manto in erba artificiale di colore verde, fibra, lubrificata antiabrasiva, estremamente resistente all'usura e con speciale trattamento anti-UV,							
	A RIPORTARE							313'047,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							313'047,88
	tessuta su supporto drenante in po ... zata alla corretta ed omogenea distribuzione dei granuli su tutta la superficie di gioco; Altezza fibra: da 15 a 25 mm.:					980,00		
	SOMMANO m2					980,00	15,00	14'700,00
20 / 20 IS.006.008.a	Impianto elettrico di illuminazione campo Formazione di plinto delle dimensioni di m.1,00x1,00x1,20, per l'alloggiamento dei pali eseguito mediante scavo con idonei mezzi meccanici ... i qualsiasi natura e consistenza, regolarizzazione delle pareti e getto con cls con dosatura a q.li 2,50 di cemento 325.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	250,00	2'000,00
21 / 21 D1.090	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio rimozione recinzione perimetrale *(lung.=74+443)		517,00	2,20	3,000	3'412,20		
	SOMMANO kg					3'412,20	0,97	3'309,83
22 / 22 NP008	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" Sterope da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 3 ... ei montanti, il ripristino delle parti ammalorate e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. RECINZIONE AREA pubblico		74,00		2,200	162,80		
	SOMMANO mq					162,80	85,50	13'919,40
23 / 23 NP009	Formazione di cordolo e recinzione perimetrale per campo di calcio Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per delimitazione del ... ei montanti, il ripristino delle parti ammalorate e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. recinzione perimetrale		443,00		2,200	974,60		
	SOMMANO mq					974,60	19,01	18'527,15
	SPOGLIATOI (SpCat 2)							
24 / 24 E.002.008.a	Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli ... antiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. per uno spessore fino a cm 10		18,00		3,450	62,10		
	SOMMANO mq					62,10	15,75	978,08
25 / 25	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio							
	A RIPORTARE							366'482,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							366'482,34
E.002.010.a	di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Su strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 100 mm	7,00	0,40		2,100	5,88		
	SOMMANO m					5,88	14,20	83,50
26 / 26 E.016.011	Fornitura e posa in opera di intonaco interno premiscelato pronto a base di vermiculite espansa e gesso emidrato, tirato in piano a frattazzo e successivamente rasato con finitura ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00	18,00		3,450	124,20		
	SOMMANO mq					124,20	14,40	1'788,48
27 / 27 E.017.022.a	Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopra-luce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezion ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete	16,00	0,90		2,100	30,24		
	SOMMANO mq					30,24	199,50	6'032,88
28 / 28 E.016.036	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con due passate ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					650,00		
	SOMMANO mq					650,00	10,00	6'500,00
29 / 29 E.015.001	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	2,00	35,00		2,000	140,00		
	SOMMANO mq					140,00	33,90	4'746,00
30 / 30 E.017.044.b	Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'ac ... orre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Controtelaio di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 10	16,00	5,10			81,60		
	SOMMANO ml					81,60	10,05	820,08
31 / 31 I.002.004.a	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo ... udizio							
	A RIPORTARE							386'453,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							386'453,28
	della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	288,30	1'441,50
32 / 32 I.001.003.b	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con tubazioni ... e e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio igienico					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	77,30	1'236,80
33 / 33 I.002.009	Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costitu ... 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	575,00	2'875,00
34 / 34 I.002.013	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitr ... 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	98,00	490,00
35 / 35 I.001.001.a	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a seder ... ni onere e magistero. In rame, per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni attacco con acqua calda o fredda					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	116,00	1'856,00
36 / 36 E.012.025.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... i collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale					130,00		
	SOMMANO mq					130,00	41,60	5'408,00
37 / 37 I.001.002.a	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a seder ... preso ogni onere e magistero. per ambienti con							
	A R I P O R T A R E							399'760,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							399'760,58
38 / 38 E.008.006.a	numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni attacco con acqua calda o fredda. SOMMANO cad					25,00		
						25,00	97,45	2'436,25
39 / 39 E.002.034.b	Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all'umidità, a base di argilla espansa (assorbimen ... eso, battuto, spianato e liscio) nello spessore minimo di 5 cm, in opera. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 SOMMANO mq					140,00		
						140,00	17,77	2'487,80
40 / 40 EL.004.005.b	Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione SOMMANO mq					90,00		
						90,00	18,90	1'701,00
41 / 41 EL.004.001.b	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista, incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50. SOMMANO cad					12,00		
						12,00	3,85	46,20
42 / 42 EL.006.004.a	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguenta serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. SOMMANO m					45,00		
						45,00	2,37	106,65
43 / 43 EL.003.001.g	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato pesante SOMMANO cad					40,00		
						40,00	34,58	1'383,20
43 / 43 EL.003.001.g	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x50 mm² SOMMANO mq							
	A RIPORTARE							407'921,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							407'921,68
44 / 44 E.006.005.a	SOMMANO m					95,00		
						95,00	7,12	676,40
	SOMMANO mq	15,00	15,00		3,450	776,25		
						776,25	27,80	21'579,75
	Parziale LAVORI A CORPO euro							430'177,83
	TOTALE euro							430'177,83
	A RIPORTARE							

